Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
tel. 2730 263, 2730 539

ZP.341.1.1.2012

Kłodawa, dnia 27.08.2012r.

INFORMACJA NR 1 O TREŚCI PYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI UDZIELONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie"

W związku ze zgłoszonymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej – pliki .ath.

Odpowiedź:
Inwestor nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 2:
Prosimy o udostępnienie rysunków w wersji edytowanej – pliki .dwg.

Odpowiedź:
Inwestor nie posiada rysunków w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 3:
Podane wartości robót realizowanych w poszczególnych latach w pkt. III Termin wykonania umowy SIWZ różnią się od wartości podanych w projekcie umowy §7 Wynagrodzenie. Prosimy o określenie które wartości są prawidłowe.

Odpowiedź:
***W istotnych postanowieniach umowy wystąpiły błędne wartości w* §7 Wynagrodzenie powinno być**

„Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie Wykonawcy w transzach na podstawie rzeczywiście zrealizowanych i odebranych protokołami częściowymi robót, wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przy czym wartość transz zafakturowanych *do końca 2012 roku nie będzie większa niż 181.000,00 zł, wartość transz wypłaconych w 2013 roku nie będzie większa niż 1.960.000,00 zł. W roku 2014 Zamawiający przewiduje wypłatę ostatniej części wynagrodzenia,* przy czym suma wartości przejściowych nie może przekroczyć 85% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Płatność końcowa zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru końcowego i obejmować będzie co najmniej 15 % wartość wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. co Wykonawca winien uwzględnić w sporządzanym przez siebie harmonogramie rzeczowo – finansowym. Płatności realizowane będą na podstawie prawidłowych faktur VAT po dokonaniu odbiorów częściowych i końcowego robót w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Pytanie nr 4:
Prosimy o udostępnienie wzoru harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

Odpowiedź:
Brak wzoru. Należy opracować wg własnej koncepcji uwzględniając wysokość środków finansowych na poszczególne lata.

Pytanie nr 5:
Czy wykonanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na pracownię matematyczno-fizyczną należy do zakresu zamówienia i należy ją ująć w ofercie?

Odpowiedź:
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię matematyczno-fizyczną nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 6:
W przypadku konieczności ujęcia w ofercie wykonania adaptacji pomieszczeń szkolnych na pracownię matematyczno-fizyczna, prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót koniecznych do wykonania wraz z szczegółowym opisem zakresu robót.
Na podstawie zamieszczonych materiałów nie można oszacować wielkości robót: przykładowo nie można wyliczyć ile jest drabin gimnastycznych do zdemontowania, czy nastąpi zmiana instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię matematyczno-fizyczną nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 7:
Czy w zakresie zamówienia jest: wyposażenie pracowni matematyczno-fizycznej, pomocy dydaktyczne z matematyki, wyposażenie pracowni fizycznej?

Odpowiedź:
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię matematyczno-fizyczną nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 8:
W przypadku konieczności ujęcia w ofercie wyposażenia z pyt. 7, prosimy o udostępnienie specyfikacji tego wyposażenia i podanie parametrów technicznych poszczególnych materiałów oraz uzupełnienie przedmiaru.
Zamieszczony na stronie Zamawiającego spis materiałów stanowiących wyposażenie bez parametrów technicznych nie pozwala na ich wycenę.

Odpowiedź:
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię matematyczno-fizyczną nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie że zakres zamówienia nie obejmuje zagospodarowania terenu zgodnie z zapisem pkt. II. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ.

Odpowiedź:
Roboty ujęte w poz. 119-127 przedmiaru robót wchodzą do zakresu zamówienia i należy je wycenić.

Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie że nie należy wyceniać robót ujętych w przedmiarze budowlanym dział 15 Zagospodarowanie terenu budynku poż. 119+127 (roboty związane z wykonaniem trawników, nasadzeń, ogrodzenie, bram), gdyż zagospodarowanie terenu nie należy do zakresu zamówienia.

Odpowiedź:
Roboty ujęte w poz. 119-127 przedmiaru robót wchodzą do zakresu zamówienia i należy je wycenić.

Pytanie nr 11:
Czy wykonanie śmietnika należy do zakresu zamówienia?

Odpowiedź:
Wykonanie śmietnika wchodzi do zakresu zamówienia. (poz.128 - poz.140 przedmiaru robót).

Pytanie nr 12:
Prosimy o wyjaśnienie czy na izolację dachu nad zapleczem funkcjonalnym dachu należy zastosować styropian (według dokumentacji projektowej) czy wełnę mineralną (według STWiOR)?

Odpowiedź:
Płyty styropianowe EPS 200-036(FS 30) grub.10cm.

Pytanie nr 13:
Opis techniczny projektu podaje iż stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z PCV, według STWiOR stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z aluminium, rysunki zestawcze stolarki podają częściowo rozwiązania aluminiowe częściowo PCV. Prosimy o określenie które informację są wiążące.

Odpowiedź:
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki w proj. techn. (rys.A-10 i rys. A-11).

Pytanie nr 14:
Brak możliwości wyceny drabin. Prosimy o udostępnienie rysunków drabin.

Odpowiedź:
Typowe drabiny stalowe z kabłąkami.

Pytanie nr 15:
Brak możliwości wyceny balustrad i pochwytów. Prosimy o udostępnienie rysunków balustrad i pochwytów.

Odpowiedź:
Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej (wykonać zgodnie z Polską Normą – przy balustradach przeznaczonych do ruchu osób niepełnosprawnych obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75m i 0,90m od płaszczyzny ruchu, wysokość balustrad 1,1m, prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m).

Pytanie nr 16:
Prosimy o udostępnienie badań geologicznych gruntu.

Odpowiedź:
Inwestor posiada badania geotechniczne gruntu - dostępne na stronie internetowej http://zspklodawa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=93#

Pytanie nr 17:
Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie opaski betonowej wokół budynku?

Odpowiedź:
Tak (poz.117 i poz.118 przedmiaru robót)

Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dysponuje kompletnym projektem wykonawczym konstrukcji stalowej (rys. płatew, stężeń itp.)?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją niż ta, która została dołączona do SIWZ. Ilość stali na drobne elementy dodatkowe została uwzględniona w zastawieniu stali (naddatek na elementy dodatkowe – 1,5%) rys.K-01-03.

Pytanie nr 19:
Projekt konstrukcji stalowej nie zawiera zestawienia ani rysunków tężników rurowych widocznych na rys. K-041.03. Prosimy o uzupełnienie projektu o te elementy wraz z zestawieniami stali oraz ujęcie wykonania tężników w przedmiarze robót.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją niż ta, która została dołączona do SIWZ. Ilość stali na drobne elementy dodatkowe została uwzględniona w zastawieniu stali (naddatek na elementy dodatkowe – 1,5%) rys.K-01-03.

Pytanie nr 20:
Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej siedzisk na trybunach – brak parametrów technicznych.

Odpowiedź:
Krzesła – siedziska na trybunach jak określono w przedmiarze robót (np. typu Silesia 4.0.0.4.) lub równoważne.
Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe lub malowanie proszkowe. Ergonomicznie wyprofilowane siedziska wykonane z poliamidu lub polipropylenu (z możliwością dodatków uszlachetniających, które zwiększają odporność na zapalanie lub ograniczające wpływ promieniowania UV). Siedziska podlegają w 100% recyklingowi. Siedziska posiadają systemy odpływowe.
Tworzywa przeznaczone na obiekty otwarte i zamknięte charakteryzuje się właściwościami:

- **bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi (zgodnie z normą EN 12 727 stopień 4, dla siedzisk stadionowych – najwyższa klasa wytrzymałości)**
- **odporność na zmienne warunki atmosferyczne**
- **jednolite zabarwieniem w całej masie**
- **połysk powierzchni**
- **trudno-zapalnością zgodnie z normą EN 1021-1 oraz EN 1021-2, a także nie wydzielaniem toksycznych produktów rozkładu i spalania – zgodnie z normą PN-88/B-02855**
- **wytrzymałością na uderzenia w temp. do – 40 °C**
- **dużą odpornością na odbarwienia przez promieniowanie UV, zgodnie z normą: EN ISO 4892-1: 2001, EN ISO 4892-2: 2001**
- **antystatycznością plastiku**
- **możliwością 100% recyklingu**

Posiadają badania, atesty i certyfikaty:

1. **Klasyfikacja Ogniowa w Zakresie Trudnozapalności wg normy EN1021–1iEN1021–2:1999 oraz Klasyfikacja Ogniowa w zakresie wydziela niatoksycznych produktów spalania wg normy PN 88/B – 02855 wydane przez ITB Warszawa.**
2. **Atest Higieniczności – wydany przez PZH.**
3. **Krzesła atestowane.**

Pytanie nr 21:
Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej wycieraczek – brak parametrów technicznych.

Odpowiedź:
Wycieraczki do obuwia o wym. 100x200cm – 2szt i wycieraczka do obuwia wewn. 120x250 cm - 1 szt.
np. typu ACO Vario lub równoważne do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Wycieraczki składają się z podstawy wykonanej z polimerbetonu i rusztu przykrywającego.
Dzięki otworowi odpływowemu Ø 110, który umieszczony jest w dnie podstawy wycieraczki, woda z zabrudzeniami z obuwia może być odprowadzana np. do deszczówki. System wycieraczek oparty jest na dwu głównych elementach: rusztu przykrywającego oraz nasadzanej ramie z profilu aluminiowego wraz 4 montażowymi elementami kątowymi, maty o konstrukcji nośnej z aluminium, z wypełnieniem z gumy lub rypsu.

Pytanie nr 22:
Prosimy o specyfikację pustaków szklanych – wymiary, kolor

Odpowiedź:
Pustaki szklane zgodnie z opisem znajdującym się przy zestawieniu stolarki okiennej (rys.A-10).

Pytanie nr 23:
Proszę podać grubość nadbetonu nad stropem gęstożebrowym oraz klasę betonu.

Odpowiedź:
Strop gęstożebrowy MUROTHERM wykonać zgodnie z rys. K-01.02 i wytycznymi producenta stropu (beton B25).

Pytanie nr 24:
Proszę podać ilość dozbrojenia stropu gęsto żebrowego.

Odpowiedź:
Strop gęstożebrowy MUROTHERM wykonać zgodnie z rys. K-01.02 i wytycznymi producenta stropu (beton B25).

Pytanie nr 25:
Prosimy o przesłanie rysunku przedstawiającego rozmieszczenie urządzeń zaczepowych na dachu służących do asekuracji. Proszę podać parametry techniczne urządzeń. Proszę uzupełnić przedmiar o roboty związane z montażem urządzeń zaczepowych.

Odpowiedź:
Wg wytycznych producenta.

Pytanie nr 26:
Prosimy o wyjaśnienie których pomieszczeń dotyczą posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz. 98 przedmiaru budowlanego. Naszym zdaniem pozycja ta powinna dotyczyć wykonania posadzek z płytek gresowych.

Odpowiedź:
Posadzki z wykładziny rulonowej, Linodur Sport f-my Amatrąg poz.97 i 98 dotyczą pom. Nr 15 i Nr 16 (sale fitness) – rys.A-01.

DYREKTOR
mgr Jerzy Markowski